

Tabela robót ziemnych

Przebudowa drogi gminnej Żelimucha

Kilometr	Powierzchnia m2		Średnia m powierzchnia		Odległość m	Objętość m3		Nadmiar objętości m3
	Wykop	Nasyp K	W	N		W	N	
	(+)	(-)	(+)	(-)		(+)	(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,00	0,00						
15,0	0,31	0,02	0,16	0,01	15,00	2,33	0,15	2,18
95,0	0,49	0,02	0,40	0,02	80,00	32,00	1,60	30,40
175,0	0,71	0,02	0,60	0,02	80,00	48,00	1,60	46,40
260,0	0,51	0,02	0,61	0,02	85,00	51,85	1,70	50,15
330,0	1,14	0,15	0,83	0,09	70,00	57,75	5,95	51,80
423,0	0,49	0,10	0,82	0,13	93,00	75,80	11,63	64,17
512,0	0,32	0,04	0,41	0,07	89,00	36,05	6,23	29,82
623,0	1,16	0,22	0,74	0,13	111,00	82,14	14,43	67,71
741,0	6,50	4,00	3,83	2,11	118,00	451,94	248,98	202,96
842,00	0,49	0,00	3,50	2,00	101,00	353,00	202,00	151,00
952,00	0,00	0,72	0,25	0,36	110,00	26,95	39,60	-12,65
1050,0	0,87	0,27	0,44	0,50	98,00	42,63	48,51	-5,88
1148,0	0,36	0,06	0,62	0,17	98,00	60,27	16,17	44,10
1233,0	0,20	0,15	0,28	0,11	85,00	23,80	8,93	14,88
1340,0	1,20	0,05	0,70	0,10	107,00	74,90	10,70	64,20
1443,0	0,21	0,24	0,71	0,15	103,00	72,62	14,94	57,68
1505,0	0,00	1,80	0,11	1,02	62,00	6,51	63,24	-56,73
1596,0	1,40	0,00	0,70	0,90	91,00	63,70	81,90	-18,20
1698,0	0,00	1,41	0,70	0,71	102,00	71,40	71,91	-0,51
1772,0	0,59	0,03	0,30	0,72	74,00	21,83	53,28	-31,45
1850,0	1,52	0,00	1,06	0,02	78,00	82,29	1,17	81,12
1955,2	1,69	0,00	1,61	0,00	105,20	168,85	0,00	168,85

	WYKOP		NASYP	
RAZEM	1955,20	1906,58	904,61	1001,98