

Białogard, dnia 25.08.2021r.

Zamawiający:
Gmina Białogard
ul. Wileńska 8
78-200 Białogard

Wszyscy Wykonawcy ubiegający
się o udzielenia zamówienia

IZPiPGN.271.15.2021
(nr ref. postępowania)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy PZP. Na: „Modernizacja (Przebudowa) drogi gminnej wraz z wyposażeniem technicznym w istniejących granicach pasa drogowego w miejscowości Lulewiczki (dz. nr 153/3, 169 obr. Lulewiczki, gm. Białogard) o długości ok. 0,90 km. na działce nr 153/3 obręb Lulewiczki”

I.WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Wykonawca wnosi o wskazanie, jak często Zamawiający dopuszcza możliwość składania faktur częściowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza składania faktur częściowych.

2. Proszę o wyjaśnienie w przedmiarze poz. 14 usunięcie warstwy humusu wynosi 4380 m², a według tabeli zał. Nr 3 Zdjęcie warstwy humusu wynosi 2591 m², która wartość jest prawidłowa.

Odpowiedź: Prawidłowa wartość to ok. 2591 m²

3. W przedmiarze poz. 29 wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-25 mm gr. 20 cm wynosi 7320 m², biorąc pod uwagę projekt pobocza obustronne mają mieć 0,75 m szerokości. Czy podana powierzchnia poboczy do wykonania jest prawidłowa w przedmiarze?

Odpowiedź: Należy przyjąć wartość $860 \times 0,75 \times 2 = 1290 \text{ m}^2$

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia - aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy?

Odpowiedź: Zamawiający posiada niezbędne opinie i uzgodnienia, które są wymagane przepisami prawa budowlanego do zgłoszenia robót budowlanych oraz pozwolenie

wodnoprawne na przebudowę urządzeń wodnych i melioracyjnych. Dla robót budowlanych wymagających zgłoszenia zamawiający posiada zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu.

5. W opisie technicznym w punkcie 3.2 Konstrukcja jest zapis, że podłoże należy doprowadzić do kategorii nośności G1, jak należy doprowadzić grunt do kategorii nośności G1 i w jakim zakresie ma zostać ono wykonane.

Odpowiedź: Sposób doprowadzenia podłoża jest przedstawiony w dokumentacji technicznej patrz opis techniczny, przekroje normalne

6. Usunięcie drzew i krzewów- zgodnie z Decyzją na wycinkę drzew należy wyciąć 20szt drzew, w przedmiarze jest ujęte 14szt- czy należy poprawić zakres? Decyzja podaje również informacje o nasadzeniach zastępczych- kto ma je wykonać?

Odpowiedź: Zgodnie z decyzją Starosty Białogardzkiego z dnia 30 czerwca 2021 roku usunięciu podlegają drzewa rosnące na działce 153/3, obr. Lulewiczki, gm. Białogard, stanowiącej drogę publiczną własność Gminy Białogard w ilości 20 drzew i jednocześnie zobowiązuje się do dokonania nasadzeń zastępczych. Do wycinki należy przewidzieć 20 szt. drzew o średnicy zgodnej z inwentaryzacją zieleni, karczce należy usunąć a doły po karczach uzupełnić gruntem nasypowym (piasek średni, pospółka). Nasadzenia zastępcze wykonuje Wykonawca.

7. Czym mają być zakończone wloty i wyloty przepustów? Ścianką prefabrykowaną czy brukiem kamiennym z rozbiórki?

Odpowiedź: Wlot i wylot zabezpieczony ściankami prefabrykowanymi.

8. Poz. 30 i 31 Przedmiaru, czy Zamawiający posiada bruk kamienny?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada bruku kamiennego.

9. Poz. 32 przedmiaru, co zrobić z urobkiem po czyszczeniu?

Odpowiedź: Wykonawca zagospodaruje/zutylizuje w swoim zakresie.

10. Czy w wycenie uwzględnić zabezpieczenie sieci gazowej płytami betonowymi?

Odpowiedź: Tak.

11. Czy w przedmiarze uwzględniono zasypanie rowów o dł.9,61mb. i dł.103,5 mb.

Odpowiedź: Tak, dokumentacja projektowa przewiduje zasypanie odcinków rowów- patrz przekroje poprzeczne i tabela robót ziemnych.

12. Czy w przedmiarze uwzględniono przebudowę rowów wraz z korektą spadków o dł. 80mb. i dł. 56 mb.

Odpowiedź: Tak, dokumentacja projektowa przewiduje przebudowę rowów- patrz przekroje poprzeczne i tabela robót ziemnych.

13. Poz. 29 przedmiaru, czy powierzchnia poboczy to 7.320 m²? Skoro ich szerokość to 0,75 m, a dl. Drogi 860 mb.

Odpowiedź: Powinno być $860 \times 0,75 \times 2 = 1290 \text{m}^2$

14. Czy w ofercie doliczyć regulację istniejących włączów i zaworów? Jeżeli tak to proszę podać ilość.

Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić regulację włączów i zaworów. Ilość należy zweryfikować podczas wizji w terenie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania z ofertą.

WÓJT
Jacek Smolński



